

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	<b>KNR 0-24 2013-03</b>	Ściany działowe z płyt gipsowo-włóknowych FERMACELL na konstr. stalowej wypełnione wełną mineralną pokryte jednowarstwowo typu 1S13 Krotność = 3 2.8*3.3-1.9*2.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.250</b>
2	<b>KNR 2-02 0815-01</b>	Wewn. gładzie gipsowe, jednowarstw. na ścianach z płyt gips. Krotność = 6 2.8*3.3-1.9*2.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.250</b>
3	<b>KNR 2-02 1505-03</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem Krotność = 6 2.8*3.3-1.9*2.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.250</b>
4	<b>KNR 0-19 1023-11</b>	Montaż drzwi dymoszczelnych rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką ob-sadzenia o pow. ponad 2.5 m2 Krotność = 3 1.9*2.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.990	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.990</b>
5	<b>wycena in- dywidualna</b>	Montaż uszczelek dymoszczelnych w drzwiach istniejących 1	kpl kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>